

Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre
Saint-Honoré-les-Bains
avenue du Docteur Segard

établissement thermal

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00001818

Date de l'enquête initiale : 2019

Date(s) de rédaction : 2019

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté (1e)

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : établissement thermal

Parties constituantes non étudiées : salle des machines

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2019, AD, 7 ; 1832, A, 477

Historique

Déjà exploitées au cours de l'Antiquité, les sources thermales sont redécouvertes en 1773. Un premier établissement thermal est créé par Pierre Jean Jacques Bacon-Tacon, médecin et historien-archéologue, en 1810. En 1826, les sources et les installations sont acquises par Bonneau du Matray, conseiller général, pour le compte d'une société d'actionnaires à créer (qui l'est officiellement en 1830). L'architecte François Agnét, architecte départemental de l'Allier, élabore un projet de reconstruction de l'établissement thermal, mais la société fait faillite en 1837. Elle est alors acquise par Antoine-Théodore de Viel de Lunas, marquis d'Espeuilles. La construction d'un nouvel établissement thermal est lancée en 1854. Les travaux sont conduits par l'architecte Andoche Parthiot, sous la direction de l'ingénieur Jules François qui se charge directement du problème du captage des eaux. Le projet d'ensemble lui-même a été élaboré par l'ingénieur Meyer. La première aile peut ouvrir dès la saison 1855. La seconde est achevée en 1856. Les derniers travaux sont terminés en 1857. De nouveaux travaux sont engagés dans les décennies suivantes. Les plus importants sont ceux de la première piscine d'après un projet de Victor Petit (vers 1866) et des douches (1887). La Société anonyme des Eaux thermales de Saint-Honoré est créée en 1900. Elle lance une importante campagne de travaux (1904-1906) sous la direction de l'architecte Honoré Antoine Pons aidé par Nérot : construction de la deuxième piscine et du pavillon des sources, aménagement d'une nouvelle salle d'inhalation et d'une nouvelle salle de pulvérisation. Dans les années 1930 et 1940, certains espaces sont transformés : création d'une nouvelle salle d'inhalation de première classe et d'une nouvelle salle de pulvérisation à l'emplacement de la première piscine, création d'une salle d'inhalation pour les enfants à l'emplacement de l'ancienne "usine", création de salles de gargarisme dans l'ancienne salle d'inhalation de première classe. D'autres travaux sont conduits par Charles Cuau, ingénieur des mines, et Jean Wicklert, ingénieur des travaux publics, dans les années 1950 : reconstruction du bâtiment de la deuxième piscine pour en faire des salles d'inhalation supplémentaires (témoignage oral de Marcel Moutet, octobre 2019).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (), 1er quart 20e siècle ()

Période(s) secondaire(s) : Gallo-romain (, détruit), 1er quart 19e siècle (, détruit), 4e quart 19e siècle (), 2e quart 20e siècle (), 3e quart 20e siècle ()

Dates : 1855 (daté par source), 1856 (daté par source), 1857 (daté par source), 1866 (daté par travaux historiques), 1887 (daté par source), 1906 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Andoche Parthiot (architecte, attribution par source), Jules François (ingénieur, attribution par source), Victor Petit (architecte, attribution par source), Honoré Antoine Pons (architecte, attribution par travaux

historiques), Nérot (architecte, attribution par tradition orale), Jean Wicker (ingénieur, attribution par tradition orale), Charles Cuau (ingénieur, attribution par tradition orale)

Description

L'établissement thermal est adossé à un talus boisé (colline des Garennes) et donne sur le **parc thermal**. Il est situé dans une dépression où se situent les différentes sources exploitées. Le bâtiment principal comprend trois corps de plan rectangulaire bordant une cour antérieure. Côté est, le corps de bâtiment présente une élévation étagée. Les baies du premier niveau éclairent des cabinets de bains et douches et celles du deuxième niveau un couloir de circulation **nord-sud**. Le troisième niveau, ajouté tardivement, est le **couloir** reliant l'hôtel Bristol Thermal (au sud) au casino (au nord). Au centre, un imposant pavillon forme un avant-corps. Il s'élève sur deux niveaux de grandes arcades éclairant un vaste hall ("hall des sources") au fond duquel se situe la buvette et un degré conduisant à l'ancienne salle d'inhalation de première classe. Le **décor de mosaïque du sol** et le **décor de céramique du couvrement** en font la partie la plus remarquable de l'édifice. Le pavillon est couvert d'un dôme carré en ardoise décoré d'éléments en zinc (dauphins et pots). Le pavillon est construit en pierre calcaire de couleur beige, que l'on peut supposer être extrait des carrières de Vandenesse. Il présente à la fois à l'intérieur et à l'extérieur un décor sculpté appartenant au répertoire végétal. Une horloge (signée "Reimbolte") surmonte la baie centrale du niveau supérieur. Côté nord, l'ancien pavillon des douches forme une aile en retour. Il consiste en un rez-de-chaussée percé principalement de portes-fenêtres couvertes d'arc segmentaire et de baies jumelées. Les encadrements et les chaînes font alterner brique et pierre. Ce pavillon est couvert d'un toit à quatre pans surmonté d'un lanterneau couvert d'un toit à deux pans et percé d'une baie en plein cintre. Côté sud, l'ancien pavillon de la troisième piscine est une construction tardive en béton. La partie centrale est couverte d'un toit à quatre pans en zinc. On y accède depuis l'extérieur par une galerie périphérique percée d'arcades couvertes d'arc en anse de panier dont le volume s'harmonise avec celui des cabinets de bains et douches des ailes anciennes. Cette galerie est couverte d'appentis. Derrière le corps de bâtiment principal, trois autres corps correspondent à des extensions. La plus ancienne, au nord, est "l'usine" qui a d'abord une vocation technique. Elle correspond aujourd'hui à la salle d'inhalation des enfants et au secteur des douches de pieds. À l'est de la galerie nord, une deuxième extension est la deuxième piscine de l'établissement, qui correspond aujourd'hui à la dernière salle d'inhalation en activité dans l'établissement. À l'est de l'aile sud, une troisième extension, plus tardive, abrite différents services (salle de repos, salle des étuves, cabinets de bain et de douche, espace bien-être, grande salle de soin rassemblant la pulvérisation, le humage, la nébulisation, le gargarisme, l'irrigation nasale et l'aérosol sonore, lingerie). Cette partie est dotée de son propre escalier de circulation, qui permet de passer du rez-de-chaussée au premier étage. Ces trois extensions donnent sur une arrière-cour, dans laquelle se situent des locaux techniques secondaires. Plus en hauteur, sur le flanc de la colline des Garennes, un réservoir d'eau complète l'ensemble.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : brique ; calcaire, moellon ; calcaire, pierre de taille ; béton

Matériau(x) de couverture : ardoise, zinc en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 2 étages carrés

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : dôme carré ; toit à longs pans ; appentis ; toit en pavillon

Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, escalier en maçonnerie ; escalier intérieur : escalier symétrique, escalier en maçonnerie

Autres organes de circulations : ascenseur

Typologies et état de conservation

Typologies : baie rectangulaire ; baie avec arc segmentaire ; baie avec arc plein cintre

État de conservation : remanié

Décor

Techniques : sculpture

Représentations : ornement végétal ; dauphin ; pot

Précision sur les représentations :

Décor végétal sculpté en relief sur les élévations du pavillon central, dauphins et pots en zinc sur le dôme.

Statut, intérêt et protection

Protections :

Statut de la propriété : propriété privée

Présentation

L'eau thermale des sources de Saint-Honoré-les-Bains résulte de l'infiltration de l'eau de pluie dans les failles du massif du Morvan dans le secteur du Mont Beuvray situé à une trentaine de kilomètres. Cette eau se charge en minéraux tout au long de son parcours. Elle subit également d'importantes températures, à une profondeur de 2 500 mètres. Après un cycle d'une vingtaine d'années, l'eau remonte à travers la fracture qui sépare le granite et le calcaire à Saint-Honoré-les-Bains. La lenteur de la remontée de l'eau explique sa relativement faible température (27-29°C) à l'endroit de son captage à 236-238 mètres d'altitude. Les propriétés de l'eau ont été très tôt mises en avant par les médecins du 19e siècle. Cette eau sulfureuse, sodique et arsenicale est en effet unique en Bourgogne-Franche-Comté. Quatre sources ont été exploitées au 19e siècle : les Romains, la Marquise, la Crevasse et l'Acacia. Les deux dernières, très proches l'une de l'autre, ont la même composition et la même température, ce qui suggère une origine commune. L'ensemble des quatre sources exploitées représentent un débit qui semble ne pas avoir changé au cours du 19e siècle : il est compris entre 850 et 1 000 m³ par jour. Une cinquième source dite "source de la Grotte" située au sud des quatre autres est connue dès le 19e siècle, mais elle n'est pas exploitée avant les années 1950 en raison de son trop faible débit. Après d'importants travaux de captage, elle devient la principale source de l'établissement thermal dans la seconde moitié du 20e siècle.

Les thermes de l'époque gallo-romaine

Saint-Honoré-les-Bains a été identifiée dans un premier temps avec l'antique Alicensium, qui est citée par deux auteurs anciens. Aimon de Fleury (fin du 10e siècle et début du 11e siècle) rapporte que Caius Antistius Reginus, commandant des légions de César, y conduit ses soldats malades de la lèpre. Léonard Berthaud (fin du 16e siècle) indique quant à lui que les empereurs Probus et Constantin y sont passés. L'identification est mise en doute assez tôt, mais elle n'en demeure pas moins intéressante tant elle témoigne des tentatives pour donner à la station thermale moderne un passé antique. Mais c'est surtout à l'antique Aquis Nisinaei, figurant sur la Table de Peutinger, qu'est identifiée la ville par Charles Benoît Hase, membre de l'Institut, et Augustin Crosnier, évêque de Nevers, à la suite des premières découvertes archéologiques du 19e siècle. Toutefois, la majorité des auteurs n'ont pas adhéré à l'hypothèse, considérant que l'antique Aquis Nisinaei est en réalité l'actuelle station de Bourbon-Lancy : c'est le cas notamment de Jean-Gabriel-Honoré Greppo dans ses *Études archéologiques sur les eaux thermales et minérales de la Gaule à l'époque romaine* (1846) et de Louis Bonnard dans la *Gaule thermale* (1908). Par conséquent, le nom antique de Saint-Honoré-les-Bains est encore aujourd'hui inconnu.

Les fouilles de 1820-1822 et 1836-1838

Le 29 septembre 1820, la découverte de vestiges antiques à proximité des sources par Antoine-Louis de Viel de Lunas, marquis d'Espeuilles, maire de la commune, révèle l'existence de thermes antiques. Les fouilles se poursuivent jusqu'en 1822. Elles permettent de dégager une grande étuve de marbre entourée de bancs ou stalles et de trois réservoirs recevant l'eau thermale. Par ailleurs, environ 500 ou 600 médailles aux effigies d'empereurs romains sont retrouvées dans le puits de la source dite dès lors "des Romains". Les plus anciennes datent du règne de Tibère (14-37). On apprend dans la presse locale que certaines de ces médailles sont exposées dans le hall de l'établissement thermal en 1901. D'autres fouilles sont menées en 1836-1838 dans le secteur sud des thermes antiques. Elles révèlent un bassin inférieur de recette des sources dites "de la Marquise", sept puits communicants entre eux par un canal revêtu de marbre, une piscine et un dallage de calcaire compact ou pierre lithographique. Un *impluvium* isole l'ensemble des eaux froides des pluies ou des suintements du rocher. Enfin, la mise au jour de piles de briques rondes suggère l'existence d'une salle hypocauste. Les récits anciens indiquent la découverte d'autres monnaies et d'une tête de statue en marbre au fond du puits où jaillit la source de la Marquise. En 1840, des échantillons des revêtements en marbre sont envoyés à Louis-Étienne Héricart de Thury, inspecteur général des carrières. Il est convaincu qu'ils proviennent de la carrière de Champ-Robert, près de Chiddes, d'où est extrait un marbre nacré, essentiellement cristallin, présentant des veines grises ou bleuâtres qui deviennent jaunes au contact de l'eau des sources de Saint-Honoré. Il en profite pour indiquer que l'on pourrait encore y extraire de beaux blocs pour la statuaire ("Il faudrait en avoir un beau bloc de choix, sans file et sans défaut, que M. d'Espeuilles pourrait confier à David, Cortot, Bosio, Etex, Pradier, Foyatier, Le Maire ou tout autre, pour en faire l'essai"). Les conclusions d'Héricart de Thury sont reprises par Chevalier (1857).

Les fouilles de 1886-1887

De nouvelles découvertes sont faites dans le dernier quart du 19e siècle. Durant l'hiver 1886-1887, les ouvriers creusent les fondations de l'établissement de douches (actuel pavillon nord de la cour). D'après Collin (1888), ils découvrent "une piscine romaine, un couloir revêtu de stuc peint en rouge, plusieurs murs et un petit appareil se prolongeant, ainsi qu'une scaïole [mot désignant, chez l'auteur, une sorte de mosaïque] très bien conservée, d'un côté sous le parc de l'établissement, de l'autre sous la butte du casino". Par ailleurs, "au milieu des fragments de tuiles à rebord et de tuyaux d'hypocauste, on a découvert une petite fibule en bronze argenté, des tuyaux de plomb, des morceaux de marbre (dalles et corniches), enfin de nombreux débris de poterie rouge ou à reflets métalliques". L'intuition qu'il s'agit alors d'importants thermes antiques, forgée à la suite des fouilles de 1820-1822 et de 1836-1838, est confirmée. Louis Bonnard peut consacrer trois pages à Saint-Honoré-les-Bains dans sa *Gaule thermale* (1908).

La redécouverte des sources (1773) et le début de l'exploitation

La connaissance des sources semble avoir été perdue au Moyen Âge. On sait qu'à leur emplacement a été aménagé un étang alimenté par deux ruisseaux. Le violent orage du 24 juin 1773 transforme les ruisseaux en torrents qui emportent l'étang. Les sources sont redécouvertes. Les premières analyses des eaux sont faites par Regnault, médecin à Lormes, en 1786. Dans un *Mémoire sur la nature et sur les heureux effets des eaux minérales de Saint-Honoré* publié en avril 1801, le chirurgien Lorry d'Aunay-en-Bazois recense quant à lui une série de guérisons attribuées aux vertus de l'eau.

Avant même la construction de ce que l'on peut considérer comme le premier établissement thermal, des baraques dans lesquelles les malades viennent prendre leur bain existent sur le site des sources. Chevalier (1857) confirme sa simplicité : "Il n'existait alors [avant la construction de l'établissement thermal] que quelques cabanes recouvertes de genêts, et des ouvertures correspondant aux sept ou huit puits romains, par lesquelles les pauvres habitants de Saint-Honoré descendaient leurs malades, à l'aide de poulies, dans des paniers d'osier". Allard (1859) parle quant à lui de "cabanes sous lesquelles des lavoirs servaient de piscines". Dans les premières années du 19^e siècle, le terrain des sources appartient à Claude Lacroute, cultivateur. Alerté sur l'importance des sources par Regnault et Lorry, le sous-préfet l'incite en septembre 1803 à créer un établissement des eaux ou bien à céder le terrain à une personne capable de le créer.

Le premier établissement thermal

En 1810, Pierre Jean Jacques Bacon-Tacon, médecin au service de Catherine II de Russie et historien-archéologue, acquiert le terrain et les sources, puis crée le premier établissement thermal grâce à l'aide d'un investisseur nommé Dandrillon. Bacon-Tacon demande l'autorisation d'appeler son établissement "Bains Napoléon", mais elle lui est refusée par le sous-préfet qui met en avant la modestie des installations. De nouvelles analyses des eaux sont effectuées par Vauquelin en 1813. Bacon-Tacon, ruiné, se retire après avoir cédé l'établissement à Dandrillon en 1816. Ce dernier tente en vain de lancer une souscription, puis disparaît à son tour avant 1820. En tant que maire de la commune, Antoine-Louis de Viel de Lunas, marquis d'Espeuilles, s'intéresse de près aux sources "sous le point de vue de l'utilité publique". Dans les faits, c'est lui qui assure déjà l'entretien de l'établissement au nom de la commune.

La description qui en est faite par Pierre François Daustard, ancien inspecteur de bâtiment, dans une lettre adressée au préfet (1821) ainsi qu'un plan et une élévation (1822) permettent de connaître assez précisément le premier établissement thermal de Bacon-Tacon. Il consiste principalement en un bâtiment construit en pans de bois remplis de brique de 18 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur. Ce bâtiment reçoit quelques aménagements (carrelage et crépis) à l'époque de Dandrillon. Le rez-de-chaussée comprend un appartement pour le concierge et une piscine (rectangle "FGHI" sur le plan) qui est remplacée par un nouveau bassin (rectangle "KLMN" sur le plan) d'un mètre de profondeur en 1822. Ce bassin est alimenté par une source à 26°C (point "O" sur le plan) qui est coiffée d'un cône en bois de dix pieds de hauteur pour que ses eaux ne se mélangent pas à celles de la source froide (point "P" sur la plan) coiffée de la même manière. Le concierge est chargé de percevoir les droits (50 centimes par bain). Grâce à lui, on connaît la fréquentation des sources : 338 bains ont été pris en 1820, 578 en 1821 et 566 en 1822.

Les années 1826-1837

En 1826, les sources et les installations sont acquises par Bonneau du Matray, conseiller général, pour le compte d'une société d'actionnaires à créer (qui l'est officiellement en 1830). Parmi les actionnaires figure Antoine-Louis de Viel de Lunas, marquis d'Espeuilles. Ils font appel à François Agnét, architecte départemental de l'Allier qui vient alors de réaliser d'importants travaux à Vichy. Agnét se déplace à Saint-Honoré-les-Bains en avril 1829. Le mois suivant, il soumet un projet (dont on ne conserve pas de dessins) qui permet de commencer les travaux. Faute d'argent, ceux-ci sont interrompus. La société finit par faire faillite en 1837.

Antoine-Théodore de Viel de Lunas, marquis d'Espeuilles, fils d'Antoine-Louis, achète la société pour un montant de 12 500 francs en août 1837. Les années qui suivent sont relativement mal connues. De nouvelles analyses des eaux sont faites par Boulanger et Regnault en 1838. Il ne semble pas que des travaux significatifs aient été conduits pour transformer l'établissement thermal de Bacon-Tacon, mais il est probable que le dessein d'un grand établissement thermal moderne s'esquisse dès cette période. Celle-ci est marquée par les fouilles de 1836-1838 qui permettent de compléter les connaissances sur les thermes antiques acquises lors de celles de 1820-1822. On apprend de Charleuf (1864) que chacun des sept puits mis au jour est garni d'un tonneau à claire-voie servant de baignoire et coiffé d'une guérite couverte de tuile. L'un d'eux a pu être réservé à l'épouse du marquis d'Espeuilles, qui a donné son nom à la source de la Marquise. La maison et les bains sont confiés à la garde de Billault jusqu'en 1851.

Le grand établissement thermal de 1854

Les premières brochures ou notices consacrées aux propriétés des eaux de Saint-Honoré-les-Bains, à la suite de leurs analyses, datent des années 1855-1857. Elles sont d'Étienne Ossian Henry, de Charles Raclet et surtout de Camille Allard, membre titulaire de la Société d'Hydrologie de Paris, que l'on retrouve médecin-inspecteur des eaux à partir de 1856. Ce dernier fait ensuite publier les *Eaux thermales sulfureuses de Saint-Honoré-les-Bains* (1859) qui rassemblent toutes les connaissances connues à l'époque sur les sources. Il y met en avant leurs propriétés exceptionnelles et rares ("Les médecins

et les malades du nord de la France ont bien souvent l'occasion de regretter l'éloignement des sources sulfureuses des Pyrénées et des Alpes, et beaucoup d'affections cruelles sont ainsi chaque année privées d'un remède que les malades ne peuvent pas aller chercher au loin [...]. Cette lacune de l'hydrologie médicale [...] subsistait encore [...] avant la restauration des bains de Saint-Honoré"). Se dessine ainsi un "positionnement" de l'établissement dans le paysage thermal français, que l'on retrouve dès l'année suivante dans l'*Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains* (1860) de Richard Cortambert : "Cette clientèle s'est formée d'elle-même, et, on peut le dire, par la seule vertu des eaux. Avant même que l'analyse chimique de la source ait été faite, l'expérience populaire conduisait déjà à Saint-Honoré le même genre de malades qu'attire aux Eaux-Bonnes la spécialité de ces eaux. Cette analogie de composition et d'action médicale entre certaines sources pyrénéennes et les eaux de Saint-Honoré est d'une très grande importance, si l'on considère l'isolement de ces eaux au centre de la France [...]. Les médecins et les malades du nord, de l'ouest, de l'est et du centre de la France ont bien souvent l'occasion de regretter l'éloignement des Pyrénées". Cette référence constante au massif pyrénéen n'est sans doute pas sans conséquence dans la création d'un imaginaire de la montagne, et de là, dans l'adoption d'un certain style architectural lors de la construction des villas et des hôtels de voyageurs des années 1860 aux années 1890.

Construction d'un nouvel établissement thermal (1854-1857)

La construction d'un nouvel établissement thermal est lancée en 1854. Les travaux sont conduits par l'architecte Andoche Parthiot, sous la direction de l'ingénieur Jules François qui se charge directement du problème du captage des eaux qu'il résout en isolant les sources à l'aide de béton. Le projet d'ensemble lui-même a été élaboré par l'ingénieur Meyer. La première aile peut ouvrir dès la saison 1855 et accueillir une centaine de malades. La seconde est achevée en 1856. Les derniers travaux sont terminés en 1857 et l'établissement accueille cette année-là environ 250 malades. Allard (1859) précise que "deux autres galeries pourront être ajoutées dans le cas où l'affluence des baigneurs l'exigerait". Cette précision correspond bien au plan de l'établissement projeté connu grâce à une gravure publiée chez P. Bégat à Nevers. Ce grand projet est directement inspiré des thermes romains de l'Antiquité. Il rappelle précisément la restitution des thermes de Caracalla (1825) de Guillaume-Abel Blouet, dont Andoche Parthiot est justement un élève. Le montant de l'ensemble des travaux effectués entre 1851 et 1862 s'élève à 800 000 francs, d'après le mémoire à l'appui d'une demande de délimitation d'un périmètre de protection des eaux de 1875. Les travaux portent dans les années suivantes sur les chemins et les routes, et surtout sur la construction du casino et de l'hôtel Le Morvan. Toujours d'après le même document, le coût total des travaux s'élève à environ 300 000 francs entre 1863 et 1874. C'est donc plus d'un million de francs qui est investi par le marquis d'Espeuilles dans la station thermale dans le troisième quart du 19e siècle.

L'édifice construit s'étend sur 56 mètres de longueur en façade. Chacune de ses deux ailes, de part et d'autre de la salle "d'attente" centrale, mesure 20 mètres de largeur. Chaque aile est composée d'une galerie centrale encadrée par des cabinets de bains ou de douches. Dans l'aile nord, les seize cabinets contiennent ainsi des baignoires de pierre et de faïence de Nevers. La moitié d'entre eux sont dotés de douches. Au milieu de l'aile se trouvent un chauffage pour le linge (côté ouest) et un escalier permettant d'accéder à l'étage où se situent les réservoirs d'eau en tôle métallique (côté est). Dans l'aile sud, la configuration des espaces est comparable. La salle centrale, entre les deux ailes, forme un hall doté d'un escalier encadré par des buvettes latérales. Cet escalier conduit à la salle d'inhalation commune qui mesure 9 mètres de longueur et 8 mètres de largeur et qui est dotée de deux puits de 1,5 mètre de diamètre et de 2 mètres de profondeur. De part et d'autre de la salle d'inhalation commune se trouvent une salle d'inhalation réservée aux femmes (au sud) et une salle de pulvérisation construite sur le modèle d'une salle du Mont d'Or (au nord) qui n'ouvrent toutefois qu'en 1873. Au nord de l'édifice, un bâtiment annexe (appelé "usine") contient quatre cabinets de bains pour les indigents, dont l'accueil est alors une obligation, et surtout une machine à vapeur de la force de trois chevaux qui permet de faire monter l'eau nécessaire aux douches dans les réservoirs.

Quatre sources sont alors exploitées. Les eaux des sources des Romains et de la Marquise, au-dessus desquelles est construit l'établissement, se désulfurent rapidement au contact de l'air et sont donc prioritairement utilisées dans les salles d'inhalation qui sont autant de "salons de conversation" d'après Chevalier (1857). L'eau de ces deux sources alimente par ailleurs quatre baignoires destinées aux malades qui ne supportent pas les fortes concentrations de sulfure. Les eaux des deux autres sources, situées à huit mètres de l'établissement, sont plus concentrées en sulfure. Celle de la Crevasse est utilisée pour les bains, celle de l'Acacia pour les boissons. Quatre mètres seulement séparent le griffon de la Crevasse des baignoires de la galerie nord, ce qui permet de conserver toute sa concentration. L'eau y est conduite dans un tuyau en terre cuite. L'eau qui n'est pas utilisée pour les bains rejoint une salle d'inhalation où deux colonnes en zinc laissent échapper en cascades le trop-plein, à la suite de travaux qui permettent ainsi d'augmenter la quantité d'hydrogène sulfuré dans la salle en 1859. L'ensemble de ces installations a disparu.

Rôle du médecin François Eugène Collin

Les affections traitées à cette époque sont principalement le rhumatisme, les maladies de la peau et de l'utérus, et surtout les maladies des muqueuses pharyngiennes, laryngiennes et bronchiques. Le docteur François Eugène Collin est le premier médecin à mettre l'accent sur les affections des voies respiratoires. Ses travaux, présentés à l'Académie de Médecine, lui valent une médaille de bronze en 1865. D'autres affections sont soulagées, notamment le lymphatisme, les scrofules, la chlorose, la cystite et la syphilis. L'eau est en revanche contre-indiquée pour les malades de névralgies et de la goutte. Plus

tard, les travaux du docteur Maurice Binet (1881) complètent les connaissances déjà acquises sur les propriétés des eaux, que l'on sait non seulement sulfureuses et sodiques mais aussi désormais arsenicales. La loi du 14 juillet 1856 permet de déclarer certaines sources d'intérêt public, et d'établir autour d'elles un périmètre de protection des eaux. Le nouvel établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains est officiellement reconnu d'intérêt public dès le 28 avril 1860. Grâce à cette reconnaissance, il peut continuer à recevoir chaque année les subventions que l'État a commencé à lui accorder au début du chantier en 1854. Les montants annuels accordés oscillent entre 1 500 et 3 000 francs jusqu'aux années 1870. Collin devient médecin-inspecteur en 1860 ; il succède ainsi à Camille Allard. Il joue un rôle dans la promotion des eaux de Saint-Honoré en publiant notamment deux guides à destination des médecins et des malades en 1865 et 1872. Dès son arrivée, il invente un nouvel appareil améliorant la diffusion de l'hydrogène sulfuré de l'eau dans la salle d'inhalation commune. Jusqu'alors, l'eau était désulfurée à l'aide d'une roue hydraulique horizontale à palettes hélicoïdales tournant sous l'impulsion d'un jet continu. Son appareil est relativement simple, puisqu'il consiste à faire se rencontrer deux jets pour former des nappes d'eau circulaires. Il en équipe l'un des deux puits de cette salle. Collin est également à l'origine de la création d'une véritable piscine, qui vient remplacer un petit bassin extérieur ("bain de famille") que l'on ne peut précisément localiser mais dont on sait qu'il est remplacé par un cabinet de douche en 1875. La construction de cette nouvelle piscine située à l'arrière de l'établissement thermal, au nord de la salle d'inhalation, est confiée à l'architecte Victor Petit, dont on conserve plusieurs dessins qui doivent dater des environs de 1866. Cette piscine, aujourd'hui détruite, est connue par une photographie ancienne et la description que Collin lui-même en fait dans son guide de 1872. Le bassin d'un peu plus d'un mètre de profondeur mesure 10 mètres de longueur et 5,60 mètres de largeur, soit une surface de 56 m² dans un bâtiment qui s'étend lui-même sur 135 m². Le fond et les côtés du bassin sont recouverts de terre cuite vernissée polychrome produite à la **poterie** du château de La Montagne. Seize "déshabilloirs" fermés par un simple rideau sont disposés sur les côtés, où se trouvent également des trottoirs et des banquettes en bois. La voûte est percée de trois ouvertures zénithales circulaires à châssis mobiles. La piscine est alimentée en continu par l'eau de la source des Romains dont on sait que le débit est de 300 m³ par jour au début du 20^e siècle. L'eau s'écoule du sud vers le nord grâce à un système de déversoir. Compte tenu de la concentration de l'air en hydrogène sulfuré due à l'arrivée continue de l'eau dans le bassin, contrairement à ce qui est pratiqué dans les baignoires, la durée des bains est réduite à quinze ou vingt minutes en début de cure. Les "étourdissements" des curistes qui y passeraient trop de temps posent sans doute dès cette époque la question de la pertinence d'un tel équipement. Cette première piscine est détruite après la mise en service de la deuxième piscine au début du 20^e siècle.

Transformation et modernisation dans les années 1870-1880

L'établissement, sous la direction d'Edme Amand Henry Charnet, est l'objet de divers travaux de modernisation dans les années 1870 et 1880. Ces travaux relativement secondaires n'ont pas laissé de traces à l'intérieur de l'établissement actuel : renouvellement du chauffage et de la tuyauterie (1873), construction de deux grands réservoirs en maçonnerie (1873), peinture des briques en façade (1875-1876), carrelage de la salle centrale (1876), installation de baignoires dans des cabinets servant auparavant aux bains de pieds (1880), pose de carreaux de faïence dans les cabinets de bains (1880-1883) et de carreaux de ciment dans les galeries (1882-1883). D'autres interventions ont en revanche eu des conséquences plus importantes sur l'édifice.

Le besoin de nouvelles installations de douches semble avoir marqué les années 1880. La première réponse apportée est la transformation du bâtiment annexe nord (dit "usine") connue par un dessin (vers 1880). L'objectif est alors de remplacer les "bains gratuits" pour les indigents par des douches ouvrant sur des cabinets particuliers. La partie du bâtiment réservée aux espaces techniques est réduite. La porte est précédée d'une tente à laquelle on accède soit depuis la galerie de l'aile nord, soit depuis la porte extérieure de la piscine. Cette solution ne peut être que provisoire, et c'est finalement un véritable "établissement de douches" qui est construit en 1887. L'exercice de cette année-là rend compte de travaux d'un montant de 9 937 francs. Cet "établissement" correspond à l'actuel pavillon nord de la cour, aujourd'hui occupé par les bureaux de l'administration.

Les médecins ont rapidement remarqué que les douches et bains de pieds étaient excellents pour les curistes comme médication révulsive après une séance d'inhalation. Un dessin (1882) montre un projet d'installation de deux cabinets, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes, dans un bâtiment à construire au sud du corps central situé à l'arrière de l'édifice, c'est-à-dire à proximité immédiate des salles d'inhalation. Ce bâtiment semble bien avoir été construit et subsisté jusqu'au début du 20^e siècle, puisque Gavillon en parle dans une note en 1901 : "Ce service se compose de deux salles, une pour chaque sexe, et qui servent en même temps de salles d'attente et de déshabilloirs, elles sont aussi incommodes pour le public que pour les doucheurs [et] elles manquent d'aération".

Un autre projet concerne le corps central situé à l'arrière de l'édifice. Ses quatre travées sont jusqu'alors divisées en trois espaces : une salle de pulvérisation au nord, une salle d'inhalation commune (dotée de deux puits) au centre, et une salle d'inhalation réservée aux femmes (dotée d'un puits) au sud. On conserve un dessin relatif à un projet de transformation de la salle de pulvérisation en une salle d'inhalation de première classe et la division de la salle d'inhalation commune en une "salle d'inhalation de deuxième classe" et une "salle d'inhalation commune" par une cloison. Ce projet n'est pas suivi, ou du moins pas entièrement. On constate en effet que l'ancienne salle de pulvérisation est abandonnée avant la fin du 19^e

siècle, et qu'une nouvelle salle de pulvérisation existe dans le bâtiment annexe nord (dit "usine") à la place des éphémères cabinets de douches du début des années 1880.

Les travaux de la Société anonyme des Eaux thermales de Saint-Honoré (à partir de 1900)

La connaissance de l'histoire de l'établissement thermal est beaucoup moins précise à partir de la création de la Société anonyme des Eaux thermales de Saint-Honoré, dont les archives ne semblent pas avoir été conservées. En revanche, les photographies anciennes permettent de reconstituer l'histoire de l'agrandissement de l'établissement et des aménagements successifs de ses différentes salles.

Le marquis d'Espeuilles apporte l'établissement thermal au capital de la Société anonyme des Eaux thermales de Saint-Honoré créée le 12 février 1900. Le capital de la société est fixé à 1 750 000 francs (soit 150 000 francs de plus qu'initialement prévu) en avril et mai de la même année. L'excédent est consacré, d'une part à l'agrandissement et à l'aménagement de l'hôtel des Bains et de l'hôtel Le Morvan à hauteur de 225 000 francs, et d'autre part au perfectionnement de l'établissement thermal à hauteur de 125 000 francs. Dès la saison 1900, des réparations urgentes sont faites aux buvettes et aux salles de gargarisme, d'inhalation et de douche. Elles paraissent toutefois largement insuffisantes compte tenu de l'état de l'établissement. En 1900-1901, des travaux concernent également l'alimentation en eau courante de l'établissement et de son parc, du casino, de l'hôtel des Bains et de l'hôtel Le Morvan. La quantité d'eau non potable indispensable pour le nettoyage des édifices et l'arrosage du parc étant jugée insuffisante, un bassin découvert d'une capacité de 10 000 m³ est créé près de l'étang Honoré en 1900-1901. Il permet d'envoyer 100 m³ d'eau par jour vers l'établissement thermal et le parc. L'eau potable provient quant à elle du château de La Montagne depuis la construction d'une conduite en 1879. Cette alimentation en eau potable est perfectionnée grâce à la construction d'un bassin-réservoir d'une capacité de 750 m³ en 1887. Il est couvert au printemps 1901.

Définition d'un programme de modernisation (1899-1903)

Gavillon, directeur de l'établissement thermal avant la création de la Société reste en poste après celle-ci. Conscient de la nécessité de moderniser les installations, il élabore un projet ambitieux connu grâce à un plan et une élévation datés de 1899 et une note explicative de février 1900. La priorité est toutefois donnée par la Société aux travaux à effectuer dans les hôtels, et Gavillon est finalement remplacé par Louis Jallasson en 1903. Même s'il n'aboutit pas, son projet est intéressant dans la mesure où il comprend déjà certaines idées nouvelles qui se concrétisent dans les années suivantes, comme la construction d'un nouveau bâtiment (352 m²) abritant une nouvelle piscine (144 m²). Il envisage également la réorganisation des salles d'inhalation. Dans le corps central situé à l'arrière de l'édifice, la fusion de la salle de pulvérisation, de la salle d'inhalation commune (dotée de deux puits) et de la salle d'inhalation réservée aux femmes (dotée d'un puits) doit permettre la création d'une grande salle d'inhalation de première classe (123 m²). La suppression de l'ancienne piscine doit libérer un vaste espace permettant la création d'une grande salle d'inhalation de seconde classe (85 m²). Gavillon accorde une grande importance au gargarisme, jusque-là installé sous un préau à l'extérieur de l'établissement, près de la source de la Grotte, et par conséquent non contrôlé, et prévoit de lui consacrer deux grandes salles de part et d'autre de la buvette. Pour installer de nouvelles salles de pulvérisation et de repos, il propose enfin la surélévation d'un étage des deux ailes de l'établissement.

Le projet de Gavillon est passé au crible par la Société médicale de Saint-Honoré-les-Bains composée des médecins en exercice (Collin, Comte, Binet, Breuillard, Comoy et Odin) qui signent conjointement un rapport présenté au conseil d'administration de la Société anonyme des Eaux thermales de Saint-Honoré. S'ils approuvent la création d'une nouvelle piscine et de nouvelles salles d'inhalation et de pulvérisation, ils se montrent en revanche sceptiques au sujet des salles de humage, qui leur semblent faire double emploi avec les salles de pulvérisation, et les salles de repos, jugées inutiles. De manière plus surprenante, ils regrettent la centralisation des buvettes en un seul endroit.

Création de nouveaux espaces : deuxième piscine et pavillon des sources (1904-1906)

Les travaux sont annoncés dans le *Saint-Honoré Thermal* : "On fera grand, soyez en convaincus ; les plans sont faits". Le journal précise que les travaux doivent débiter à la fin de la saison 1901. On sait qu'ils ne sont en réalité pas lancés avant 1904. Le projet de Gavillon et les préconisations de la Société médicale contribuent à la définition du programme de la campagne de travaux (1904-1906) dont on ignore à peu près tout. L'intervention de l'architecte Honoré Antoine Pons notamment est mal connue. Originaire de Nice, il est le frère de Charles Pons qui a épousé la fille du docteur Marius Odin et qui possède la Villa Pons à Saint-Honoré-les-Bains. Le jeune architecte, qui souffre d'une "bronchite spécifique" qui l'oblige à être exempté de service militaire, fréquente sans doute la station depuis 1899-1900. Sur le chantier serait également intervenus l'architecte Nérot et l'entreprise de sculpture et marbrerie Senotier, de Moulins, d'après le témoignage oral de Marcel Moutet (2019). L'établissement thermal rouvre ses portes le 1er juin 1906. La presse de l'époque évoque les nouvelles circulations ("les divers services sont reliés entre eux par des passages vitrés, formant de véritables promenoirs, où les malades peuvent attendre l'heure de leur traitement, sans craindre les intempéries") et surtout la nouvelle piscine ("création d'une immense piscine à eau courante").

Cette dernière est créée dans un corps qui fait pendant au bâtiment des douches, sur le côté sud de la cour, comme l'avait prévue Gavillon. L'utilisation d'une charpente métallique, qui permet de dégager largement l'espace, en fait un édifice

résolument moderne. Son enveloppe extérieure est en revanche comparable à celle du bâtiment des douches, l'objectif étant sans doute d'équilibrer la composition de la cour. L'édifice est entièrement remanié après la Seconde Guerre mondiale. Quelques murs seulement sont conservés, côté est et côté sud, et pris dans une nouvelle maçonnerie. La piscine, détruite, n'est aujourd'hui connue que par des photographies anciennes.

De cette campagne subsiste en revanche le pavillon des sources, son décor sculpté, ainsi que le **décor de mosaïque du sol** et le **décor de céramique du couvrement** de Pietro Favret. D'un point de vue fonctionnel, ce pavillon n'apporte rien de nouveau. Il a une surface à peu près équivalente à l'ancien hall d'entrée qu'il remplace. Il sert à la fois de lieu de circulation et de buvette. Par sa hauteur et son architecture, il donne en revanche une nouvelle image à l'établissement et à la station. Il est possible d'ailleurs que ce nouveau pavillon ne soit qu'un élément d'un projet plus ambitieux encore (surélévation des galeries, voire reconstruction de la totalité des bâtiments anciens). L'absence de documents ne permet toutefois pas d'en être certain. L'architecte Pons, qui n'a alors que vingt-cinq ans, s'inspire du Pavillon de l'Horloge du Louvre. La référence pourrait lui avoir été suggérée par son maître, Gaston Redon, architecte en charge des palais nationaux.

Transformation des espaces existants : nouvelle salle d'inhalation et nouvelle salle de pulvérisation (1904-1906)

La nouvelle salle d'inhalation de première classe correspond à celle qu'avait envisagée Gavillon. Elle comporte quatre "puits" (trois anciens et un nouveau) qui sont d'abord entourés de banquettes, rapidement remplacées par des balustres sculptés comparables à ceux de l'escalier du pavillon des sources. Les cartes postales de l'époque rendent compte de la richesse du décor de céramique au sol et aux murs. Cette salle a subi de multiples transformations au cours du 20^e siècle. Elle est notamment en partie cloisonnée pour installer des salles de gargarisme. Elle subsiste aujourd'hui comme lieu d'accueil, mais sans les installations et les décors du début du 20^e siècle.

Si l'ancienne piscine a été détruite, les murs du bâtiment qui l'abritait sont en revanche en partie conservés. Ils sont percés au rez-de-chaussée de la façade nord de grandes baies couvertes d'un arc segmentaire. Le plan projeté par Gavillon montre deux salles de taille inégale. La plus petite (au sud) aurait dû être une salle de humage, la plus grande (au nord) aurait dû servir de salle d'inhalation de seconde classe. Finalement, le choix est fait de créer une salle de pulvérisation. Une première salle est connue par des cartes postales anciennes, qui montrent qu'elle est relativement réduite (deux travées) et qu'elle possède un sol décoré de carreaux de céramique à motifs floraux. Cette salle est agrandie grâce à la destruction d'une cloison dans les années 1920 ou 1930. Les postes de pulvérisation sont alors répartis autour d'un grand espace, et le sol couvert de carreaux dessinant un quadrillage.

Travaux des années 1930-1940

Des travaux importants sont conduits dans les années 1930 et 1940. Ils concernent essentiellement les aménagements intérieurs dans le secteur nord, effectués en transformant les bâtiments existants. Ils ont très largement contribué à donner à l'établissement thermal historique sa physionomie actuelle.

Création d'un couloir de circulation entre l'hôtel et le casino

L'**hôtel Bristol Thermal** est inauguré le 9 juillet 1930. Afin de permettre à ses clients de rejoindre directement le casino, un **couloir** est créé à travers l'établissement thermal pour relier les édifices. Il est construit au-dessus des cabinets situés du côté oriental des deux galeries. Ces dernières, en conséquence, perdent leurs fenêtres hautes sur le côté oriental. Il passe par ailleurs derrière le pavillon des sources, au-dessus de la buvette qui perd alors quant à elle sa verrière et son éclairage zénithal naturel.

Transformation des espaces existants

Les travaux portent sur le bâtiment de l'ancienne piscine, qui est de nouveau profondément transformé. C'est à cette époque que le rez-de-chaussée doit être surmonté d'un étage. Au rez-de-chaussée, la salle de pulvérisation, qui était passée de deux à quatre travées de longueur, est une dernière fois agrandie. Elle devient une nouvelle salle d'inhalation de première classe, qui occupe tout le rez-de-chaussée du bâtiment de l'ancienne piscine. La disposition et la forme des anciennes baies couvertes d'un arc segmentaire ne changent pas. La salle est dotée de quatre grands puits et d'un décor de style Art Déco qui subsistent encore aujourd'hui. La salle est encore utilisée de nos jours. À l'étage, une salle de pulvérisation occupe une surface équivalente. Dans un premier temps, les postes sont disposés tout autour d'un espace central. Dans un second temps, ils sont répartis en travées contre des cimaises. Le sol des deux salles, au rez-de-chaussée et à l'étage, est décoré de casson de grès-cérame.

L'ancienne "usine" est un bâtiment annexe situé au nord de l'établissement, abritant à l'origine des machines mais aussi les « bains gratuits » pour les indigents. Dès les années 1880, il tend à changer de vocation avec l'installation de douches dans sa partie sud. La configuration actuelle du rez-de-chaussée date des travaux des années 1930-1940. La partie nord, agrandie d'une extension vers le sud afin de créer un puits de lumière, devient une salle d'inhalation pour les enfants, ce qui explique le décor de la frise à hauteur d'appui sur les murs (dans l'esprit des mosaïques exécutées par Odorico dans la crèche Papu de Rennes à la même époque). Elle est dotée de trois "puits" qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. La partie

sud du bâtiment est consacrée aux douches de pieds. Le système d'arrosage, à l'intérieur d'une salle de forme cylindrique, est encore en place.

La salle "historique" d'inhalation de première classe, qui datait du début du 20^e siècle, est sacrifiée dans les mêmes décennies. Son cloisonnement permet de créer des salles de gargarisme auxquelles on donne un accès direct depuis l'escalier du hall central. Des cartes postales anciennes montrent que les décors de céramique du sol et des murs ont été conservés, au moins dans un premier temps.

Travaux des années 1950-1980

D'importants travaux sont réalisés dans les années 1950. Le directeur de l'établissement est alors Émile Prat. Ces travaux sont menés par Charles Cuau, ingénieur des mines, Jean Wicklert, ingénieur des travaux publics, et l'entreprise de bâtiments et travaux publics Saintrapt et Brice (Île-de-France). Les sources de la Marquise et de l'Acacia, au débit trop faible, sont supprimées. La source des Romains (600 litres par heure) est conservée uniquement pour la buvette. La source de la Crevasse est quant à elle l'objet d'un nouveau captage (6 000 litres par heure). Surtout, la source de la Grotte, exploitée jusqu'alors marginalement pour les gargarismes à l'extérieur attestés au milieu du 19^e siècle, devient la principale source de l'établissement thermal. Après son captage, elle devient la source des Garennes. La nouvelle piscine (celle construite en 1906) est à son tour supprimée. Le bâtiment qui l'abritait conserve son volume, mais son enveloppe est entièrement transformée. Quelques murs seulement sont conservés, du côté est et du côté sud, et pris dans une nouvelle maçonnerie. À la place du bassin sont créées des salles d'inhalation supplémentaires, qui ne sont aujourd'hui plus utilisées. Les agrandissements et aménagements portent davantage sur le secteur sud de l'établissement à partir des années d'après-guerre. Une grande extension (au plan en L) est bâtie à l'angle du corps central à l'arrière et de l'aile sud. Son rez-de-chaussée comprend aujourd'hui une salle de repos, une salle des étuves, plusieurs cabinets de bain et de douche, et un espace bien-être. Son étage est largement occupé par une grande salle de soin rassemblant la pulvérisation, le humage, la nébulisation, le gargarisme, l'irrigation nasale et l'aérosol sonore. On y accède par un escalier créé à l'emplacement des cabinets orientaux de l'aile sud. L'espace restant au premier étage est la lingerie. Toutes les salles sont encore actuellement utilisées.

État actuel

L'établissement thermal appartient aujourd'hui à la Chaîne thermale du Soleil. Il propose deux orientations thérapeutiques : les voies respiratoires et la rhumatologie.

Références documentaires

Documents d'archive

- **Archives départementales de la Nièvre. Cadastre de la commune de Saint-Honoré-les-Bains. [1832-1951].**
Archives départementales de la Nièvre. Cadastre de la commune de Saint-Honoré-les-Bains. [1832-1951].
 - Atlas parcellaire (1832) : 3 PP 246
 - État de section (1832) : 3 P 246/1
 - Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties : 3 P 246/2 (folio 1 à 380), 3 P 246/3 (folio 381 à 780), 3 P 246/4 (folio 781 à 1168)
 - Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1914) : 3 P 246/5
 - Matrice cadastrale dite « matrice noire » des propriétés bâties : 3 P 246/6
 - Matrices cadastrales des propriétés non bâties : 3 P 246/7, 3 P 246/8, 3 P 246/9Section A, parcelle 477.
Archives départementales de la Nièvre, Nevers : 3 P 246
- **Archives départementales de la Nièvre : 5 M 5108. Eaux minérales de Saint-Honoré : rapports et correspondance (années 1810-1820).**
Archives départementales de la Nièvre : 5 M 5108. Eaux minérales de Saint-Honoré : rapports et correspondance (années 1810-1820).
Archives départementales de la Nièvre, Nevers : 5 M 5108
- **Archives départementales de la Nièvre : 5 M 5110. Eaux minérales de Saint-Honoré-les-Bains : rapports et correspondance (1821-1835, 1869-1884).**
Archives départementales de la Nièvre : 5 M 5110. Eaux minérales de Saint-Honoré : rapports et correspondance (1821-1835, 1869-1884).
Archives départementales de la Nièvre, Nevers : 5 M 5110

- **Archives départementales de la Nièvre : 5 M 5112. Saint-Honoré-les-Bains : périmètre de protection, règlements, tarifs, médecins et inspecteurs (1853-1915).**
Archives départementales de la Nièvre : 5 M 5112. Saint-Honoré-les-Bains : périmètre de protection, règlements, tarifs, médecins et inspecteurs (1853-1915).
Archives départementales de la Nièvre, Nevers : 5 M 5112
- **Archives départementales de la Nièvre : 5 M 5113. Saint-Honoré-les-Bains : périmètre de protection, règlements, tarifs, médecins et inspecteurs (1853-1915).**
Archives départementales de la Nièvre : 5 M 5113. Saint-Honoré-les-Bains : périmètre de protection, règlements, tarifs, médecins et inspecteurs (1853-1915).
Archives départementales de la Nièvre, Nevers : 5 M 5113
- **Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains. Documents relatifs à l'établissement thermal, au casino-théâtre et aux hôtels de Saint-Honoré-les-Bains.**
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains. Documents relatifs à l'établissement thermal, au casino-théâtre et aux hôtels de Saint-Honoré-les-Bains.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains. Carnet de Caroline de Bassano, épouse de Marie-Louis-Antonin de Viel de Lunas, marquis d'Espeuilles. [1872-1876].**
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains. Carnet de Caroline de Bassano, épouse de Marie-Louis-Antonin de Viel de Lunas, marquis d'Espeuilles. [1872-1876]. Manuscrit. 13,5 x 9 cm.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Collection particulière. Lettre du sculpteur et marbrier C. Senotier à M. Moutet relative à des travaux de sculpture à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. 1959.**
Collection particulière. Lettre du sculpteur et marbrier C. Senotier à M. Moutet relative à des travaux de sculpture à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Yzeure, 8 juillet 1959.
Collection particulière

Documents figurés

- **[Relevé (plan) des fouilles à l'emplacement de l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains]. 1820. [Relevé (plan) des fouilles à l'emplacement de l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains] / Legendre. 1820. 1 dess. : en coul.**
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Établissement thermal de Saint-Honoré. [Milieu du 19e siècle].**
Établissement thermal de Saint-Honoré / dessin de Jules François, Meyer et Andoche Parthiot. Nevers : P. Bégat, [milieu du 19e siècle]. 1 est. (lithogr.) : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Saint-Honoré (Nièvre). [Vue à vol d'oiseau de l'établissement thermal projeté avec l'Hôtel des Bains, le bourg et le château]. [1855].**
Saint-Honoré (Nièvre). [Vue à vol d'oiseau de l'établissement thermal projeté avec l'Hôtel des Bains, le bourg et le château] / dessin et gravure d'E. Wormser, impression de N. Rémond. Paris : [s.n.], [1862]. 1 est. (lithogr.) : n. et b. Extr. de : "Album universel des eaux thermales et des bains de mer" / Johanny Berthier. L'estampe est publiée une première fois dans : JAMES, Constantin. *Guide pratique du médecin et du malade aux eaux minérales*. Paris : Victor Masson, 1855, p. 175-179.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Bains de Saint-Honoré (Nièvre). Plan des substructions romaines mises à découvert par Monsieur le marquis d'Espeuilles. [Vers 1850-1860].**

Bains de Saint-Honoré (Nièvre). Plan des substructions romaines mises à découvert par Monsieur le marquis d'Espeuilles. Nevers : P. Bégat, [vers 1850-1860]. 1 est. : lithogr. n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

- **Bains de Saint-Honoré (Nièvre). Plan des substructions découvertes par M. le Marquis d'Espeuilles. 1865.**
Bains de Saint-Honoré (Nièvre). Plan des substructions découvertes par M. le Marquis d'Espeuilles. 1:20.
Moulins : Imprimerie C. Desrosiers, 1865. 1 est. (ill.) : lithogr. n. et b. Extr. de : "St-Honoré-les-Bains (Nièvre). Guide médical et pittoresque" / François Eugène Collin et Marie Pierre Gilbert Charleuf.
Archives départementales de la Nièvre, Nevers : NIV 2057
- **[L'Établissement thermal]. 1865.**
[L'Établissement thermal] / André Champagnat. Moulins : Imprimerie C. Desrosiers, 1865. 1 est. : lithogr. n. et b. Extr. de : "St-Honoré-les-Bains (Nièvre). Guide médical et pittoresque" / François Eugène Collin et Marie Pierre Gilbert Charleuf, non paginé (feuillet collé après la p. 236).
Archives départementales de la Nièvre, Nevers : NIV 2057
- **Coupe sur AB. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe longitudinale]. [Vers 1866].**
Coupe sur AB. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe longitudinale] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Élévation. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains]. [Vers 1866].**
Élévation. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **[Élévation. Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains]. [Vers 1866].**
[Élévation. Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Plan. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version sans vestibule]. [Vers 1866].**
Plan. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version sans vestibule] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **[Plan. Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version avec vestibule]. [vers 1866].**
[Plan. Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version avec vestibule] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **[Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe longitudinale, partie antérieure]. [Vers 1866].**
[Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe longitudinale, partie antérieure] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en noir.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **[Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe transversale]. [Vers 1866].**

[Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe transversale] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en noir.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

- **[Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version avec vestibule]. [Vers 1866].**
[Plan. Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version avec vestibule] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en noir.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Saint-Honoré-les-Bains. L'Établissement. [1874].**
Saint-Honoré-les-Bains. L'Établissement. 1874. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Établissement thermal de Saint-Honoré. Plan des bains et des environs. 1875.**
Établissement thermal de Saint-Honoré. Plan des bains et des environs / Pommeret. 1875. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. [Vers 1878].**
Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. [Vers 1878]. 1 est. (papier à en-tête) : lithogr. en noir.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Saint-Honoré-les-Bains. L'Établissement. 1878.**
Saint-Honoré-les-Bains. L'Établissement. 1878. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **[Vue de l'établissement thermal]. 1878.**
[Vue de l'établissement thermal]. 1878. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Bains de Saint-Honoré. Bâtiment des douches. [Années 1880].**
Bains de Saint-Honoré. Bâtiment des douches. [Années 1880]. 1 dess.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **[Vue de l'établissement thermal]. 1881.**
[Vue de l'établissement thermal]. 1881. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Projet de cabinets de bains de pieds. 1882.**
Projet de cabinets de bains de pieds. 1882. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Piscine de l'établissement de Saint-Honoré-les-Bains. 1883.**
Piscine de l'établissement de Saint-Honoré-les-Bains. 1883. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **[Vue de l'établissement thermal]. 1883.**
[Vue de l'établissement thermal]. 1883. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

- **Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Plan général comprenant les transformations et agrandissements projetés. [1899].**
Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Plan général comprenant les transformations et agrandissements projetés / Gavillon. [1899]. 1 est.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Projet d'agrandissement. [Élévation]. 1899.**
Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Projet d'agrandissement. [Élévation] / Gavillon. 1899. 1 est.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). [Fin du 19e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre) / Frédéric Alexianu dit Hugo d'Alesi. [Fin du 19e siècle]. 1 est. (affiche) : lithogr. en coul ; 102 x 70 cm. Affiche publicitaire de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Conservation départementale de la Nièvre, Nevers
- **[Projet d'aménagement d'une salle de pulvérisation, plan et coupe transversale]. [Fin du 19e siècle].**
[Projet d'aménagement d'une salle de pulvérisation, plan et coupe transversale]. [Fin du 19e siècle]. 1 dess.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **[Vue de la buvette]. [Fin du 19e siècle].**
[Vue de la buvette]. [Fin du 19e siècle]. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **[Plan du parc thermal]. 1900.**
[Plan du parc thermal]. 1900. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Pulvérisation. [Première moitié du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Pulvérisation. Paris : Lévy et Neurdein Réunis, [première moitié du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Salle de Pulvérisation. [Première moitié du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Salle de Pulvérisation. [S.l.] : Édition Joyeux, [première moitié du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Salle de pulvérisation. [Première moitié du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Salle de pulvérisation. [S.l.] : [s.n.], [première moitié du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **[Construction du pavillon de la piscine]. [Début du 20e siècle].**
[Construction du pavillon de la piscine]. [Début du 20e siècle]. 1 fotogr. pos. : n. et b. ; 12 x 17 cm.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **[Construction du pavillon de la piscine]. [Début du 20e siècle].**
[Construction du pavillon de la piscine]. [Début du 20e siècle]. 1 fotogr. pos. : n. et b. ; 12 x 17 cm.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. [Début du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. [S.l.] : [s.n.], [début du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement thermal. Salle centrale et la buvette. [Début du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement thermal. Salle centrale et la buvette. [S.l.] : A. Menin, [début du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains. La Buvette. [Début du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. La Buvette. Chalon-sur-Saône : Bourgeois Frères, [début du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. La Piscine. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. La Piscine. [S.l.] : [s.n.], [premier quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. [S.l.] : A. Menin, [premier quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. La Piscine. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. La Piscine. [S.l.] : N.D., [premier quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). L'Établissement Thermal. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). L'Établissement Thermal. [S.l.] : A. Menin, [premier quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). L'Établissement Thermal, la Salle d'Inhalation. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). L'Établissement Thermal, la Salle d'Inhalation. Paris : Neurdein et Cie, [premier quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Une Salle d'inhalation à l'Établissement. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Une Salle d'inhalation à l'Établissement. Autun : Rasse, [premier quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Trois enfants au bord du bassin de la piscine. [Premier quart du 20e siècle].**
Trois enfants au bord du bassin de la piscine. [S.l.] : [s.n.], [premier quart du 20e siècle]. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement. Galerie nord. [Deuxième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement. Galerie nord. Autun : J. Coqueugnot, [deuxième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. [Deuxième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. [S.l.] : [s.n.], [deuxième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **[Enfants à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains]. [1949].**
[Enfants à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains]. [S.l.] : [s.n.], [1949]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains. Vue aérienne sur l'Établissement Thermal et l'Hôtel Thermal. [Milieu du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Vue aérienne sur l'Établissement Thermal et l'Hôtel Thermal. Mâcon : Combier, [milieu du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. Salle d'Inhalation. [Années 1950].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. Salle d'Inhalation. Mâcon : Combier, [années 1950]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement thermal. La buvette. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement thermal. La buvette. [S.l.] : Éd. Jacquet, [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Hall des Sources. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Hall des Sources. [S.l.] : Édition Cherrier, [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. La pulvérisation. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. La pulvérisation. Saint-Honoré-les-Bains : Ed. Goury ; Chalon-sur-Saône : Bourgeois, [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains. Les sources à la buvette. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Les sources à la buvette. [S.l.] : [s.n.], [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. Le Gargarisme. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. Le Gargarisme. [S.l.] : [s.n.], [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Intérieur de l'Établissement. Salle de gargarisme. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Intérieur de l'Établissement. Salle de gargarisme. Paris : Artistic, [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Salle de pulvérisation de première classe. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Salle de pulvérisation de première classe. Paris : Artistic, [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière
- **[Élévation et plan de l'établissement thermal de Saint-Honoré en janvier 1822]. [Fin du 20e siècle].**
[Élévation et plan de l'établissement thermal en janvier 1822]. [Fin du 20e siècle]. 1 photocop. Document original non localisé.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains
- **Plan des réparations et découvertes [...] à l'ancien établissement thermal des Romains. [Fin du 20e siècle].**
Plan des réparations et découvertes précieuse [sic] résultant des travaux de charité faits à l'ancien établissement thermal des Romains, situé sur la commune de Saint-Honoré, département de la Nièvre, sous la direction de Monsieur le marquis d'Espeuilles, maire de laditte commune, du mois de septembre 1820 au 30 janvier 1822. [Fin du 20e siècle]. 1 photocop. Document original non localisé.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

Bibliographie

- **ALLARD, Camille. Eaux thermales sulfureuses de Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). 1859.**
ALLARD, Camille. **Eaux thermales sulfureuses de Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre).** Strasbourg : G. Silbermann, 1859.
- **BINET, Maurice. Étude clinique et climatologique sur Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). 1881.**
BINET, Maurice. **Étude clinique et climatologique sur Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre).** Paris : Octave Doin, 1881.
- **BIGEARD, Hélène. La Nièvre. 1996.**
BIGEARD, Hélène. **La Nièvre.** Paris : Académie des inscriptions et belles lettres, 1996. (Carte archéologique de la Gaule).
P. 232-233.
- **BONNARD, Louis. La Gaule thermale. Sources et stations thermales et minérales de la Gaule à l'époque gallo-romaine. 1908.**
BONNARD, Louis. **La Gaule thermale. Sources et stations thermales et minérales de la Gaule à l'époque gallo-romaine.** Paris : Librairie Plon, 1908.
P. 448-451.
- **BONNEAU DU MARTAY, Gaston. Douze années de l'histoire des eaux thermales de Saint-Honoré (1825-1837). 1920.**
BONNEAU DU MARTAY, Gaston. **Douze années de l'histoire des eaux thermales de Saint-Honoré (1825-1837).** *Bulletin de la Société nivernaise de lettres, sciences et arts*, t. XXVI, 1920. p. 9-18.
- **CHARLEUF, Gilbert. Aquis-Nisinaei. Étude archéologique des sources thermales de Saint-Honoré-les-Bains. 1864.**

CHARLEUF, Marie Pierre Gilbert. **Aquis-Nisinaei. Étude archéologique des sources thermales de Saint-Honoré-les-Bains.** Paris : Rollin et Feuardent, Librairie archéologique, 1864.

- **CHEVALIER, Élisabeth. Guide pittoresque dans la Nièvre et spécialement dans Nevers, aux eaux de Pougues et à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. 1857.**
CHEVALIER, Élisabeth. **Guide pittoresque dans la Nièvre et spécialement dans Nevers, aux eaux de Pougues et à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains.** Nevers : P. Bégat, 1857.
P. 265-283.
- **CORTAMBERT, Richard. Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. 1860.**
CORTAMBERT, Richard. **Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains.** Saint-Honoré-les-Bains : Établissement thermal, 1860.
- **COLLIN, François Eugène, CHARLEUF, Marie Pierre Gilbert. St-Honoré-les-Bains (Nièvre). Guide médical et pittoresque. 1865.**
COLLIN, François Eugène, CHARLEUF, Marie Pierre Gilbert. **St-Honoré-les-Bains (Nièvre). Guide médical et pittoresque.** Moulins : Imprimerie C. Desrosiers, 1865.
- **COLLIN, François Eugène. Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Eaux thermales sulfurées sodiques. 1872.**
COLLIN, François Eugène. **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Eaux thermales sulfurées sodiques.** Paris : Delahaye, 1872.
- **COLLIN, Henry. Étude historique et médicale sur Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). 1885.**
COLLIN, Henry. **Étude historique et médicale sur Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre).** Paris : A. Davy, 1885.
- **COLLIN, Henry. Guide à Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). 1888.**
COLLIN, Henry. **Guide à Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre).** Paris : H. Lecène et H. Oudin, 1888.
- **COMOY, André. Saint-Honoré-les-Bains, eaux sulfureuses arsenicales, guide pittoresque et médicale. [1889].**
COMOY, André. **Saint-Honoré-les-Bains, eaux sulfureuses arsenicales, guide pittoresque et médicale.** Mesnil : Firmin-Didot, [1889].
- **DELARUE, Monique, DUCROS, Henri, FRÉGUIN, et al. Saint-Honoré-les-Bains. 2005.**
DELARUE, Monique, DUCROS, Henri, FRÉGUIN, Michel, et al. **Saint-Honoré-les-Bains.** Saint-Cyr-sur-Loire : Alan Sutton, 2005. (Mémoire en images).
P. 93-101.
- **GAUDINOT, Adrien. Essai sur les origines de Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). 1933.**
GAUDINOT, Adrien. **Essai sur les origines de Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre).** Paris : Éditions Pierre Bossuet, 1933.
- **GAULEJAC, Bernard de. Saint-Honoré-les-Bains, débuts difficiles de la station. 1988.**
GAULEJAC, Bernard de. **Saint-Honoré-les-Bains, débuts difficiles de la station.** *Bulletin de la Société nivernaise des Lettres, Sciences et Arts*, vol. 36 (années 1964-1987), 1988, p. 39-44.
- **GREPPO, Jean-Gabriel-Honoré. Études archéologiques sur les eaux thermales et minérales de la Gaule à l'époque romaine. 1846.**
GREPPO, Jean-Gabriel-Honoré. **Études archéologiques sur les eaux thermales et minérales de la Gaule à l'époque romaine.** Paris : Leleux, 1846.
P. 277-278.

- **GUENEAU, Lucien. Saint-Honoré-les-Bains et son inventeur Bacon-Tacon. 1899.**
GUENEAU, Lucien. **Saint-Honoré-les-Bains et son inventeur Bacon-Tacon.** *Mémoires de la Société académique du Nivernais*, t. VIII, année 1899, p. 95-98.
- **GUENEAU, Victor. Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Notice historique. [1877].**
GUENEAU, Victor. **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Notice historique.** Saint-Honoré-les-Bains : Établissement thermal, [1877].
- **MOUTET, Marcel. Cent-cinquantiennaire de l'établissement thermal. 2005.**
MOUTET, Marcel. **Cent cinquantiennaire de l'établissement thermal.** *L'info de St-Ho*, n° 16, avril 2005, p. 2.
- **MOUTET, Marcel. Les Thermes de Saint-Honoré-les-Bains. 2006.**
MOUTET, Marcel. **Les Thermes de Saint-Honoré-les-Bains.** *Vents du Morvan*, n° 22, été 2006, p. 50-53, n° 23, automne 2006, p. 8-12.
- **MOUTET, Marcel. Les Thermes gallo-romains. 2005.**
MOUTET, Marcel. **Les Thermes gallo-romains.** *L'info de St-Ho*, n° 17, juillet 2005, p. 2-3.
- **ODIN, Marius. Étude sur l'origine géologique des eaux de Saint-Honoré. 1886.**
ODIN, Marius. **Étude sur l'origine géologique des eaux de Saint-Honoré, indications, contre-indications thérapeutiques.** Lyon : O. Doin, 1886.
- **Hommage au Docteur Eugène Collin. 2002.**
Hommage au Docteur Eugène Collin. *L'info de St-Ho*, n° 3, janvier 2002, p. 3-4.
- **Journal de la Nièvre. 7 juin 1930.**
Journal de la Nièvre, 76e année, n° 181, 7 juin 1930.
- **L'Écho du Morvan. 23 juin 1906.**
L'Écho du Morvan, 76e année, n° 25, 23 juin 1906.
- **Le Docteur Segard. 2003.**
Le Docteur Segard. *L'info de St-Ho*, n° 7, janvier 2003, p. 2.
- **Le Journal du Morvan. 23 juin 1906.**
Le Journal du Morvan, 25e année, n° 25, 23 juin 1906.
- **Les eaux thermales de Saint-Honoré-les-Bains. 2004.**
Les eaux thermales de Saint-Honoré-les-Bains. *L'info de St-Ho*, n° 14, octobre 2004, p. 3.
- **Notice sur la station thermo-minérale de Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). 1889.**
Notice sur la station thermo-minérale de Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Nevers : Imprimerie Fay, G. Vallière, 1889.
- **Parthiot. 1904.**
Parthiot. *Mémoires de la Société académique du Nivernais*, t. XIII, année 1904, p. 86.
- **Saint-Honoré Thermal. 1er mai 1901.**
Saint-Honoré Thermal, première année, n° 1, 1er mai 1901.


- **Saint-Honoré Thermal. 1er juin 1901.**
Saint-Honoré Thermal, première année, n° 3, 1er juin 1901.
- **Saint-Honoré Thermal. 1er décembre 1901.**
Saint-Honoré Thermal, première année, n° 21, 1er décembre 1901.
- **Saint-Honoré Thermal. 15 mai 1902.**
Saint-Honoré Thermal, deuxième année, n° 2, 15 mai 1902.
- **[Exposition. Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. 1985]. Villes d'eaux en France. 1984.**
[Exposition. Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. 1985]. **Villes d'eaux en France**. Dir. Lise Grenier. Paris : Institut français d'architecture, 1984.
P. 345-346.

Annexe 1


Fréquentation de l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains

Année	Nombre de curistes
1859	115
1861	218
1867	230
1868	348
1869	450
1870	496
1871	498
1873	747
1874	732
1884	1400


Illustrations



Plan-masse et de situation,
extrait du plan cadastral (2020).




Plan des vestiges archéologiques
découverts lors des
premières fouilles (1820).
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Legendre
IVR26_20195800324NUC2A




Plan du premier établissement thermal
après les travaux des années 1810.
Phot. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800332NUC4A


Dess. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20205800632NUDA




Élévation du premier
établissement thermal après
les travaux des années 1810.
Phot. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800341NUC4A




Plan de restitution
des therms antiques.
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800356NUC4A



Plan de restitution
des therms antiques.
Phot. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20205800230NUC4A



Plan de l'établissement thermal
projeté avec les parties effectivement
construites en 1854-1857.
Phot. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Jules François, Autr.
Meyer, Autr. Andoche Parthiot
IVR26_20195800343NUC2A




Vue à vol d'oiseau de l'établissement
thermal projeté dans les années 1850.
Repro. Michel Thierry,
Autr. E. Wormser
IVR26_19835800046V



Vue à vol d'oiseau de l'établissement
thermal projeté dans les années 1850.
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. E. Wormser
IVR26_20195800322NUC4A




Façade principale, état
dans les années 1860.
Phot. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. André Champagnat
IVR26_20205800229NUC4A




Piscine, projet, façade
nord (vers 1866).
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Victor Petit
IVR26_20195800328NUC2A




Piscine, projet, façade
nord (vers 1866).
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Victor Petit
IVR26_20195800329NUC2A




Piscine, projet, plan (vers 1866).
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Victor Petit
IVR26_20195800337NUC4A




Piscine, projet, plan (vers 1866).
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Victor Petit
IVR26_20195800335NUC4A




Piscine, projet, plan (vers 1866).
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Victor Petit
IVR26_20195800334NUC2A



Piscine, projet, coupe
longitudinale (vers 1866).
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Victor Petit
IVR26_20195800336NUC4A



Piscine, projet, coupe
longitudinale partielle (vers 1866).
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Victor Petit
IVR26_20195800327NUC2A



Piscine, projet, coupe
transversale (vers 1866).
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Victor Petit
IVR26_20195800338NUC2A



Situation de l'établissement thermal
au sein du parc thermal en 1875.
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Pommeret
IVR26_20195800353NUC4A



Façade principale, état
dans les années 1870.
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800454NUC2A



Façade principale, état en 1874.
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800293NUC4A



Façade principale, état en 1878.
Phot. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800296NUC4A



Façade principale, état en 1878.
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800299NUC4A




Façade principale, état en 1881.
Phot. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800303NUC4A




Façade principale, état en 1883.
Phot. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800304NUC4A




Façade principale, fin du 19e siècle.
Autr. Frédéric Alexianu, Repro.
Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20245800484NUC4A




Projet d'aménagement de cabinets
de douches dans un ancien bâtiment
à vocation technique ("usine").
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800347NUC4A



Projet de construction d'un bâtiment
pour les bains de pieds (1882).
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800348NUC2A



Projet de transformation d'un
bâtiment pour les bains de
pieds en salle de pulvérisation.
Phot. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800355NUC2A



Projet de transformation
et d'agrandissement
(1899) de Gavillon, plan.
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Gavillon
IVR26_20195800357NUC2A



Projet de transformation et
d'agrandissement (1899)
de Gavillon, élévation.
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Gavillon
IVR26_20195800358NUC4A



Situation de l'établissement thermal
au sein du parc thermal en 1900.
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800350NUC4A




Construction d'une marquise devant
le mur-pignon de la façade principale.
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800128NUC2A



Construction du pavillon de la piscine.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800449NUC4A



Construction du pavillon de la piscine.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800450NUC4A



Façade principale après les travaux de 1904-1906
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800141NUC2A



Façade principale après les travaux de 1904-1906, vue en direction du nord-est (pavillon central et pavillon des douches).
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800127NUC2A



Façade principale après les travaux de 1904-1906, vue en direction du sud-est (pavillon central et pavillon de la piscine).
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800126NUC2A



Buvette avant la construction du hall des sources, premier état connu.
Repro. Pierre-Marie Barbe-Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800315NUC2A



Buvette avant la construction du hall des sources, second état connu (suppression du degré central).
Phot. Jean-Luc Duthu, Autr. auteur inconnu
IVR26_19845800079X



Hall des sources, buvette (état au début du 20e siècle).
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800129NUC2A



Hall des sources, buvette (état au début du 20e siècle).
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800778NUC4A



Hall des sources, buvette (état dans le troisième quart du 20e siècle).
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800130NUC2A



Hall des sources, buvette (état dans le troisième quart du 20e siècle).
Autr. auteur inconnu
IVR26_20245800409NUC4A



Hall des sources, buvette (état dans le troisième quart du 20e siècle).
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800777NUC4A



Galerie de l'aile nord, vue ancienne en direction du sud.

Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800274NUC4A



Salle d'inhalation de première classe.
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800133NUC2A



Salle d'inhalation de première classe.
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800134NUC2A



Salle de gargarisme à l'emplacement de la salle d'inhalation de première classe.

Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800273NUC4A



Salle de gargarisme à l'emplacement de la salle d'inhalation de première classe.

Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800139NUC2A




Vue intérieure de la deuxième piscine en direction du nord.

Repro. Pierre-Marie Barbe-Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800318NUC2A



Salle de pulvérisation (vers 1906) à l'emplacement de la deuxième piscine.

Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800138NUC2A



Salle de pulvérisation (vers 1906) à l'emplacement de la deuxième piscine.

Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800137NUC2A



Salle de pulvérisation (après les travaux des années 1920 ou 1930) à l'emplacement de la deuxième piscine.

Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800780NUC4A



Salle d'inhalation à l'emplacement
de la deuxième piscine.
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800135NUC2A



Salle de pulvérisation.
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800136NUC2A



Salle de pulvérisation des enfants.
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800275NUC4A



Vue intérieure de la troisième piscine.
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800131NUC2A



Vue intérieure de la troisième piscine.
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800132NUC2A




Vue intérieure de la troisième piscine.
Repro. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800445NUC4A



Portrait de groupe dans la salle
d'inhalation des enfants en 1949.
Phot. auteur inconnu
IVR26_20245800408NUC2A



Vue aérienne vers 1955.
Autr. auteur inconnu
IVR26_20195800140NUC2A



Vue d'ensemble depuis le sud-
ouest à la fin des années 1970.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_19775800594V



Vue d'ensemble depuis le nord-
ouest à la fin des années 1970.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_19775800595V



Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800410NUC4A



Pavillon central, vue de
trois-quarts nord (avant la
suppression des amortissements).
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_19775800596V



Pavillon central, vue de trois-quarts sud (après la suppression des amortissements).
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800401NUC4A



Pavillon central, vue de face.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800409NUC4A



Pavillon central, vue de face, détail.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800408NUC4A



Pavillon central, entrée.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800405NUC4A



Pavillon central, entrée.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_19775800598X



Pavillon central, décor sculpté au-dessus de la baie centrale.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800406NUC4A



Pavillon central, décor sculpté à l'angle sud-ouest.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800404NUC4A



Pavillon central, décor sculpté à l'angle sud-ouest.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800403NUC4A



Pavillon central, décor sculpté d'un pilastre (côté nord).
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800196NUC4A



Pavillon central, détail de l'horloge.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800407NUC4A

Pavillon central, décor sculpté d'un pilastre (côté nord).
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800195NUC4A



Pavillon central, détail de l'horloge.
Phot. Michel Thierry
IVR26_19775800599X



Pavillon central, détail de la couverture.
Phot. Michel Thierry
IVR26_19775800600X



Aile sud, élévation ouest.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800402NUC4A



Pavillon des douches.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800411NUC4A



Pavillon de la piscine.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800413NUC4A



Vue d'ensemble depuis le sud-est.



Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800184NUC4AQ



Bâtiment (dit "usine"), vue depuis la terrasse du casino.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800397NUC4A



Extrémité de l'aile nord,
entrée de la galerie.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800200NUC4A

Façade sur l'arrière-cour,
vue en direction du nord.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800185NUC4AQ



Galerie de l'aile nord,
vue en direction du nord.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800364NUC4A



Cabinet de bain de l'aile
nord, vue depuis l'entrée.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800366NUC4A



Hall des sources, mur antérieur.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_19845800076V



Hall des sources, mur postérieur.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_19845800073V



Hall des sources, mur latéral.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_19845800074V



Hall des sources, vue
d'ensemble vers le nord-est.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800365NUC4A



Hall des sources, vue
d'ensemble vers le sud-ouest.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800161NUC4A



Hall des sources, vue
d'ensemble vers le nord-est.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800160NUC4AQ



Hall des sources, vue
d'ensemble vers le sud-est.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800159NUC4AQ



Hall des sources, pilastre.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800176NUC4A



Hall des sources, pilastre.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800175NUC4A



Hall des sources, buvette
(état dans les années 1980).
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_19845800075V



Hall des sources, buvette
(état dans les années 2010).
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800162NUC4A



Hall des sources, source Garenne.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800213NUC4A



Hall des sources, source Garenne.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800214NUC4A



Hall des sources,
rampe du degré, détail.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800171NUC4A




Hall des sources,
rampe du degré, détail.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800172NUC4A



Salle d'inhalation de première
classe, entrée depuis le hall.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800079NUC4A



Salle d'inhalation à l'emplacement
de la deuxième piscine.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800080NUC4A



Salle d'inhalation à l'emplacement de la deuxième piscine, détail d'un puits.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800081NUC4A



Salle d'inhalation à l'emplacement de la deuxième piscine, détail d'un puits.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800082NUC4A



Vestibule nord.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800187NUC4AQ



Vestibule nord, détail de l'escalier.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800188NUC4A



Escalier conduisant du vestibule nord à la salle de pulvérisation des enfants.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800189NUC4A



Escalier conduisant de la salle de pulvérisation des enfants au vestibule nord.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800179NUC4A



Salle de pulvérisation des enfants.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800178NUC4A



Salle de pulvérisation
des enfants, robinet.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800180NUC4A



Salle de pulvérisation
des enfants, robinet.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800181NUC4A



Salle de pulvérisation des
enfants, irrigation nasale.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800183NUC4A



Salle de pulvérisation des
enfants, irrigation nasale.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800182NUC4A



Salle des voies respiratoires.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800190NUC4A



Salle des voies respiratoires.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800191NUC4A



Salle des voies respiratoires,
aérosol sonore.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800193NUC4A



Salle des voies
respiratoires, gargarisme.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800192NUC4A




Salle des voies
respiratoires, gargarisme.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800194NUC4A



Vestibule nord, vue en direction
de la salle d'inhalation des enfants.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800186NUC4A



Salle d'inhalation des enfants.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800157NUC4AQ



Salle d'inhalation des enfants, décor d'un mur.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800158NUC4A



Salle des douches de pieds.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800216NUC4A



Salle des douches de pieds, asperseur à l'intérieur du cylindre de protection.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800215NUC4A



Salle d'inhalation à l'emplacement de la troisième piscine.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800204NUC4A



Salle d'inhalation à l'emplacement de la troisième piscine.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800203NUC4A



Salle des étuves.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800202NUC4A



Salle des étuves.
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR26_20195800201NUC4A

Dossiers liés

Est partie constituante de : quartier thermal (IA58001202) Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : usine de mise en bouteilles des eaux minérales (IA58001309)
Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains, avenue du Docteur Segard
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : couloir conduisant de l'hôtel au casino à travers l'établissement thermal (IA58001249) Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains, avenue du Docteur Segard

Dossiers de synthèse :

patrimoine du thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté (le) (aire d'étude) (IA00141432)
thermalisme dans la commune de Saint-Honoré-les-Bains (le) (IA58001207) Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains

Oeuvre(s) contenue(s) :

cuvette de gargarisme (IM58002407) Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains, avenue du Docteur Segard
décor de céramique du couvrement du hall d'entrée (IM58002410) Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains, avenue du Docteur Segard
décor de mosaïque du sol du hall d'entrée (IM58002409) Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains, , avenue du Docteur Segard
revêtement mural (mosaïque) du hall d'entrée (IM58002415) Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains, avenue du Docteur Segard

Auteur(s) du dossier : Fabien Dufoulon

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation, extrait du plan cadastral (2020).


IVR26_20205800632NUDA

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2020

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1250

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan des vestiges archéologiques découverts lors des premières fouilles (1820).

Référence du document reproduit :

- [Relevé (plan) des fouilles à l'emplacement de l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains]. 1820. [Relevé (plan) des fouilles à l'emplacement de l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains] / Legendre. 1820. 1 dess. : en coul. Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800324NUC2A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud


Auteur du document reproduit : Legendre

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Élévation du premier établissement thermal après les travaux des années 1810.

Référence du document reproduit :

- [Élévation et plan de l'établissement thermal de Saint-Honoré en janvier 1822]. [Fin du 20e siècle].
 [Élévation et plan de l'établissement thermal en janvier 1822]. [Fin du 20e siècle]. 1 photocop. Document original non localisé.
 Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800341NUC4A


Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de restitution des thermes antiques.

Référence du document reproduit :

- **Bains de Saint-Honoré (Nièvre). Plan des substructions romaines mises à découvert par Monsieur le marquis d'Espeuilles. [Vers 1850-1860].**
Bains de Saint-Honoré (Nièvre). Plan des substructions romaines mises à découvert par Monsieur le marquis d'Espeuilles. Nevers : P. Bégat, [vers 1850-1860]. 1 est. : lithogr. n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains


IVR26_20195800356NUC4A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de restitution des thermes antiques.

Référence du document reproduit :

- **Bains de Saint-Honoré (Nièvre). Plan des substructions découvertes par M. le Marquis d'Espeuilles. 1865.**
Bains de Saint-Honoré (Nièvre). Plan des substructions découvertes par M. le Marquis d'Espeuilles. 1:20.
Moulins : Imprimerie C. Desrosiers, 1865. 1 est. (ill.) : lithogr. n. et b. Extr. de : "St-Honoré-les-Bains (Nièvre). Guide médical et pittoresque" / François Eugène Collin et Marie Pierre Gilbert Charleuf.
Archives départementales de la Nièvre, Nevers : NIV 2057


IVR26_20205800230NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2020

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de l'établissement thermal projeté avec les parties effectivement construites en 1854-1857.

Référence du document reproduit :

- **Établissement thermal de Saint-Honoré. [Milieu du 19e siècle].**
Établissement thermal de Saint-Honoré / dessin de Jules François, Meyer et Andoche Parthiot. Nevers : P. Bégat, [milieu du 19e siècle]. 1 est. (lithogr.) : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800343NUC2A


Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Jules François, Meyer, Andoche Parthiot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue à vol d'oiseau de l'établissement thermal projeté dans les années 1850.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré (Nièvre). [Vue à vol d'oiseau de l'établissement thermal projeté avec l'Hôtel des Bains, le bourg et le château]. [1855].**

Saint-Honoré (Nièvre). [Vue à vol d'oiseau de l'établissement thermal projeté avec l'Hôtel des Bains, le bourg et le château] / dessin et gravure d'E. Wormser, impression de N. Rémond. Paris : [s.n.], [1862]. 1 est. (lithogr.) : n. et b. Extr. de : "Album universel des eaux thermales et des bains de mer" / Johanny Berthier. L'estampe est publiée une première fois dans : JAMES, Constantin. *Guide pratique du médecin et du malade aux eaux minérales*. Paris : Victor Masson, 1855, p. 175-179.

Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_19835800046V

Auteur de l'illustration (reproduction) : Michel Thierry

Auteur du document reproduit : E. Wormser

Date de prise de vue : 1983

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue à vol d'oiseau de l'établissement thermal projeté dans les années 1850.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré (Nièvre). [Vue à vol d'oiseau de l'établissement thermal projeté avec l'Hôtel des Bains, le bourg et le château]. [1855].**

Saint-Honoré (Nièvre). [Vue à vol d'oiseau de l'établissement thermal projeté avec l'Hôtel des Bains, le bourg et le château] / dessin et gravure d'E. Wormser, impression de N. Rémond. Paris : [s.n.], [1862]. 1 est. (lithogr.) : n. et b. Extr. de : "Album universel des eaux thermales et des bains de mer" / Johanny Berthier. L'estampe est publiée une première fois dans : JAMES, Constantin. *Guide pratique du médecin et du malade aux eaux minérales*. Paris : Victor Masson, 1855, p. 175-179.

Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800322NUC4A


Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : E. Wormser

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale, état dans les années 1860.

Référence du document reproduit :

- **[L'Établissement thermal]. 1865.**
[L'Établissement thermal] / André Champagnat. Moulins : Imprimerie C. Desrosiers, 1865. 1 est. : lithogr. n. et b. Extr. de : "St-Honoré-les-Bains (Nièvre). Guide médical et pittoresque" / François Eugène Collin et Marie Pierre Gilbert Charleuf, non paginé (feuillet collé après la p. 236).
Archives départementales de la Nièvre, Nevers : NIV 2057

IVR26_20205800229NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : André Champagnat

Date de prise de vue : 2020

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales de la Nièvre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Piscine, projet, façade nord (vers 1866).

Référence du document reproduit :

- **Élévation. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains]. [Vers 1866].**
Élévation. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains] / [Victor Petit].
[Vers 1866]. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800328NUC2A


Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Victor Petit

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Piscine, projet, façade nord (vers 1866).

Référence du document reproduit :

- **[Élévation. Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains]. [Vers 1866].**
[Élévation. Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains] / [Victor Petit].
[Vers 1866]. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains


IVR26_20195800329NUC2A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Victor Petit

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Piscine, projet, plan (vers 1866).

Référence du document reproduit :

- **[Plan. Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version avec vestibule]. [vers 1866].**
[Plan. Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version avec vestibule] /
[Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains


IVR26_20195800337NUC4A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Victor Petit

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Piscine, projet, plan (vers 1866).

Référence du document reproduit :

- **[Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version avec vestibule]. [Vers 1866].**
[Plan. Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version avec vestibule] /
[Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en noir.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains


IVR26_20195800335NUC4A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Victor Petit

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Piscine, projet, plan (vers 1866).

Référence du document reproduit :

- **Plan. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version sans vestibule]. [Vers 1866].**
Plan. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, version sans vestibule] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains


IVR26_20195800334NUC2A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Victor Petit

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Piscine, projet, coupe longitudinale (vers 1866).

Référence du document reproduit :

- **Coupe sur AB. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe longitudinale]. [Vers 1866].**
Coupe sur AB. [Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe longitudinale] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800336NUC4A


Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Victor Petit

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Piscine, projet, coupe longitudinale partielle (vers 1866).

Référence du document reproduit :

- **[Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe longitudinale, partie antérieure]. [Vers 1866].**
[Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe longitudinale, partie antérieure] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en noir.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains


IVR26_20195800327NUC2A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Victor Petit

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Piscine, projet, coupe transversale (vers 1866).

Référence du document reproduit :

- **[Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe transversale]. [Vers 1866].**
[Projet de piscine pour l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains, coupe transversale] / [Victor Petit]. [Vers 1866]. 1 dess. : en noir.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800338NUC2A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Victor Petit

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Situation de l'établissement thermal au sein du parc thermal en 1875.

Référence du document reproduit :

- **Établissement thermal de Saint-Honoré. Plan des bains et des environs. 1875.**
Établissement thermal de Saint-Honoré. Plan des bains et des environs / Pommeret. 1875. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800353NUC4A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Pommeret

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale, état dans les années 1870.

Référence du document reproduit :

- **Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. [Vers 1878].**
Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. [Vers 1878]. 1 est. (papier à en-tête) : lithogr. en noir.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800454NUC2A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale, état en 1874.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. L'Établissement. [1874].**
Saint-Honoré-les-Bains. L'Établissement. 1874. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800293NUC4A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale, état en 1878.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. L'Établissement. 1878.**
Saint-Honoré-les-Bains. L'Établissement. 1878. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800296NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale, état en 1878.

Référence du document reproduit :

- **[Vue de l'établissement thermal]. 1878.**
[Vue de l'établissement thermal]. 1878. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800299NUC4A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale, état en 1881.

Référence du document reproduit :

- **[Vue de l'établissement thermal]. 1881.**
[Vue de l'établissement thermal]. 1881. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800303NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale, état en 1883.

Référence du document reproduit :

- **[Vue de l'établissement thermal]. 1883.**
[Vue de l'établissement thermal]. 1883. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800304NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale, fin du 19e siècle.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). [Fin du 19e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre) / Frédéric Alexianu dit Hugo d'Alesi. [Fin du 19e siècle]. 1 est. (affiche) : lithogr. en coul ; 102 x 70 cm. Affiche publicitaire de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Conservation départementale de la Nièvre, Nevers


IVR26_20245800484NUC4A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Frédéric Alexianu

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Projet d'aménagement de cabinets de douches dans un ancien bâtiment à vocation technique ("usine").

Référence du document reproduit :

- **Bains de Saint-Honoré. Bâtiment des douches. [Années 1880].**
Bains de Saint-Honoré. Bâtiment des douches. [Années 1880]. 1 dess.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains


IVR26_20195800347NUC4A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Projet de construction d'un bâtiment pour les bains de pieds (1882).

Référence du document reproduit :

- **Projet de cabinets de bains de pieds. 1882.**
Projet de cabinets de bains de pieds. 1882. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains


IVR26_20195800348NUC2A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Projet de transformation d'un bâtiment pour les bains de pieds en salle de pulvérisation.

Référence du document reproduit :

- **[Projet d'aménagement d'une salle de pulvérisation, plan et coupe transversale]. [Fin du 19e siècle].**
[Projet d'aménagement d'une salle de pulvérisation, plan et coupe transversale]. [Fin du 19e siècle]. 1
dess.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains


IVR26_20195800355NUC2A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Projet de transformation et d'agrandissement (1899) de Gavillon, élévation.

Référence du document reproduit :

- **Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Projet d'agrandissement. [Élévation]. 1899.**
Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Projet d'agrandissement. [Élévation] / Gavillon. 1899.
1 est.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800358NUC4A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Gavillon

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Situation de l'établissement thermal au sein du parc thermal en 1900.

Référence du document reproduit :

- **[Plan du parc thermal]. 1900.**
[Plan du parc thermal]. 1900. 1 dess. : en coul.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800350NUC4A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Construction d'une marquise devant le mur-pignon de la façade principale.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. [Début du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. [S.l.] : [s.n.], [début du 20e siècle]. 1 impr. photoméc.
(carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800128NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Construction du pavillon de la piscine.

Référence du document reproduit :

- **[Construction du pavillon de la piscine]. [Début du 20e siècle].**
[Construction du pavillon de la piscine]. [Début du 20e siècle]. 1 fotogr. pos. : n. et b. ; 12 x 17 cm.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800449NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Construction du pavillon de la piscine.

Référence du document reproduit :

- **[Construction du pavillon de la piscine]. [Début du 20e siècle].**
[Construction du pavillon de la piscine]. [Début du 20e siècle]. 1 fotogr. pos. : n. et b. ; 12 x 17 cm.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains


IVR26_20195800450NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale après les travaux de 1904-1906

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. [Deuxième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. [S.l.] : [s.n.], [deuxième quart du 20e siècle]. 1 impr.
photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800141NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale après les travaux de 1904-1906, vue en direction du nord-est (pavillon central et pavillon des douches).

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. [S.l.] : A. Menin, [premier quart du 20e siècle]. 1
impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière


IVR26_20195800127NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) A. Menin

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale après les travaux de 1904-1906, vue en direction du sud-est (pavillon central et pavillon de la piscine).

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). L'Établissement Thermal. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). L'Établissement Thermal. [S.l.] : A. Menin, [premier quart du 20e siècle].
1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800126NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) A. Menin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Buvette avant la construction du hall des sources, premier état connu.

Référence du document reproduit :

- **[Vue de la buvette]. [Fin du 19e siècle].**
[Vue de la buvette]. [Fin du 19e siècle]. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800315NUC2A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Buvette avant la construction du hall des sources, second état connu (suppression du degré central).

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. Les Buvettes. [carte postale].**
Saint-Honoré-les-Bains. Les Buvettes. [carte postale].
Collection particulière

IVR26_19845800079X

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 1984

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction interdite



Hall des sources, buvette (état au début du 20e siècle).

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. La Buvette. [Début du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. La Buvette. Chalon-sur-Saône : Bourgeois Frères, [début du 20e siècle]. 1 impr.
photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800129NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Bourgeois Frères
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, buvette (état au début du 20e siècle).

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement thermal. Salle centrale et la buvette. [Début du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement thermal. Salle centrale et la buvette. [S.l.] : A. Menin, [début du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800778NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) A. Menin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, buvette (état dans le troisième quart du 20e siècle).

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Hall des Sources. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Hall des Sources. [S.l.] : Édition Cherrier, [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800130NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Edition Cherrier
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, buvette (état dans le troisième quart du 20e siècle).


Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. Les sources à la buvette. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Les sources à la buvette. [S.l.] : [s.n.], [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr.
photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20245800409NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, buvette (état dans le troisième quart du 20e siècle).

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement thermal. La buvette. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement thermal. La buvette. [S.l.] : Éd. Jacquet, [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800777NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Ed. Jacquet
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Galerie de l'aile nord, vue ancienne en direction du sud.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement. Galerie nord. [Deuxième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement. Galerie nord. Autun : J. Coqueugniot, [deuxième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800274NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) J. Coqueugniot
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'inhalation de première classe.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). L'Établissement Thermal, la Salle d'Inhalation. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). L'Établissement Thermal, la Salle d'Inhalation. Paris : Neurdein et Cie, [premier quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800133NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'inhalation de première classe.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Une Salle d'inhalation à l'Établissement. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Une Salle d'inhalation à l'Établissement. Autun : Rasse, [premier quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800134NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Rasse
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de gargarisme à l'emplacement de la salle d'inhalation de première classe.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. Le Gargarisme. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. Le Gargarisme. [S.l.] : [s.n.], [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800273NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Goury
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de gargarisme à l'emplacement de la salle d'inhalation de première classe.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Intérieur de l'Établissement. Salle de gargarisme. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Intérieur de l'Établissement. Salle de gargarisme. Paris : Artistic, [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800139NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Artistic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Piscine de l'établissement de St Honoré les Bains

Vue intérieure de la deuxième piscine en direction du nord.

Référence du document reproduit :

- **Piscine de l'établissement de Saint-Honoré-les-Bains. 1883.**
Piscine de l'établissement de Saint-Honoré-les-Bains. 1883. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800318NUC2A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de pulvérisation (vers 1906) à l'emplacement de la deuxième piscine.

Référence du document reproduit :


- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Salle de Pulvérisation. [Première moitié du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Salle de Pulvérisation. [S.l.] : Édition Joyeux, [première moitié du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800138NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Ed. Joyeux
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de pulvérisation (vers 1906) à l'emplacement de la deuxième piscine.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Pulvérisation. [Première moitié du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. Pulvérisation. Paris : Lévy et Neurdein Réunis, [première moitié du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800137NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Lévy et Neurdein Réunis
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de pulvérisation (après les travaux des années 1920 ou 1930) à l'emplacement de la deuxième piscine.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. La pulvérisation. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. La pulvérisation. Saint-Honoré-les-Bains : Ed. Goury ;
Chalon-sur-Saône : Bourgeois, [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800780NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Goury
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'inhalation à l'emplacement de la deuxième piscine.

Référence du document reproduit :


- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. Salle d'Inhalation. [Années 1950].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. Salle d'Inhalation. Mâcon : Combier, [années 1950]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800135NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) CIM
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de pulvérisation.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Salle de pulvérisation. [Première moitié du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Salle de pulvérisation. [S.l.] : [s.n.], [première moitié du 20e siècle]. 1
impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800136NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de pulvérisation des enfants.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Salle de pulvérisation de première classe. [Troisième quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Salle de pulvérisation de première classe. Paris : Artistic, [troisième quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800275NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Artistic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la troisième piscine.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. La Piscine. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Établissement Thermal. La Piscine. [S.l.] : N.D., [premier quart du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800131NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Neurdein
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la troisième piscine.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. La Piscine. [Premier quart du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Établissement Thermal. La Piscine. [S.l.] : [s.n.], [premier quart du 20e siècle]. 1
impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800132NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la troisième piscine.

Référence du document reproduit :

- **Trois enfants au bord du bassin de la piscine. [Premier quart du 20e siècle].**
Trois enfants au bord du bassin de la piscine. [S.l.] : [s.n.], [premier quart du 20e siècle]. 1 fotogr. pos. : n. et b.
Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

IVR26_20195800445NUC4A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Portrait de groupe dans la salle d'inhalation des enfants en 1949.

Référence du document reproduit :

- **[Enfants à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains]. [1949].**
[Enfants à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains]. [S.l.] : [s.n.], [1949]. 1 impr. photoméc.
(carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20245800408NUC2A

Auteur de l'illustration : auteur inconnu

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne vers 1955.

Référence du document reproduit :

- **Saint-Honoré-les-Bains. Vue aérienne sur l'Établissement Thermal et l'Hôtel Thermal. [Milieu du 20e siècle].**
Saint-Honoré-les-Bains. Vue aérienne sur l'Établissement Thermal et l'Hôtel Thermal. Mâcon : Combier, [milieu du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Collection particulière

IVR26_20195800140NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) CIM
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud-ouest à la fin des années 1970.

IVR26_19775800594V

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 1977

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le nord-ouest à la fin des années 1970.

IVR26_19775800595V

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 1977

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.

IVR26_20195800410NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, vue de trois-quarts nord (avant la suppression des amortissements).

IVR26_19775800596V

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 1977

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, vue de trois-quarts sud (après la suppression des amortissements).

IVR26_20195800401NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, vue de face.

IVR26_20195800409NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, vue de face, détail.

IVR26_20195800408NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, entrée.

IVR26_20195800405NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, entrée.

IVR26_19775800598X

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 1977

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, décor sculpté au-dessus de la baie centrale.

IVR26_20195800406NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, décor sculpté à l'angle sud-ouest.

IVR26_20195800404NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, décor sculpté à l'angle sud-ouest.

IVR26_20195800403NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, décor sculpté d'un pilastre (côté nord).

IVR26_20195800195NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, décor sculpté d'un pilastre (côté nord).

IVR26_20195800196NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, détail de l'horloge.

IVR26_20195800407NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, détail de l'horloge.

IVR26_19775800599X

Auteur de l'illustration : Michel Thierry

Date de prise de vue : 1977

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon central, détail de la couverture.

IVR26_19775800600X

Auteur de l'illustration : Michel Thierry

Date de prise de vue : 1977

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Aile sud, élévation ouest.

IVR26_20195800402NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon des douches.

IVR26_20195800411NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon de la piscine.

IVR26_20195800413NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud-est.

IVR26_20195800184NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sur l'arrière-cour, vue en direction du nord.

IVR26_20195800185NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment (dit "usine"), vue depuis la terrasse du casino.

IVR26_20195800397NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extrémité de l'aile nord, entrée de la galerie.

IVR26_20195800200NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Galerie de l'aile nord, vue en direction du nord.

IVR26_20195800364NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cabinet de bain de l'aile nord, vue depuis l'entrée.

IVR26_20195800366NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, mur antérieur.

IVR26_19845800076V

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 1984

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, mur postérieur.

IVR26_19845800073V

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 1984

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, mur latéral.

IVR26_19845800074V

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 1984

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, vue d'ensemble vers le nord-est.

IVR26_20195800365NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, vue d'ensemble vers le sud-ouest.

IVR26_20195800161NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, vue d'ensemble vers le nord-est.

IVR26_20195800160NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, vue d'ensemble vers le sud-est.

IVR26_20195800159NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, pilastre.

IVR26_20195800176NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, pilastre.

IVR26_20195800175NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, buvette (état dans les années 1980).

IVR26_19845800075V

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 1984

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, buvette (état dans les années 2010).

IVR26_20195800162NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, source Garenne.

IVR26_20195800213NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, source Garenne.

IVR26_20195800214NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, rampe du degré, détail.

IVR26_20195800171NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hall des sources, rampe du degré, détail.

IVR26_20195800172NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'inhalation de première classe, entrée depuis le hall.

IVR26_20195800079NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'inhalation à l'emplacement de la deuxième piscine.

IVR26_20195800080NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'inhalation à l'emplacement de la deuxième piscine, détail d'un puits.

IVR26_20195800081NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'inhalation à l'emplacement de la deuxième piscine, détail d'un puits.

IVR26_20195800082NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vestibule nord.

IVR26_20195800187NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vestibule nord, détail de l'escalier.

IVR26_20195800188NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier conduisant du vestibule nord à la salle de pulvérisation des enfants.

IVR26_20195800189NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier conduisant de la salle de pulvérisation des enfants au vestibule nord.

IVR26_20195800179NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de pulvérisation des enfants.

IVR26_20195800178NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de pulvérisation des enfants, robinet.

IVR26_20195800180NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de pulvérisation des enfants, robinet.

IVR26_20195800181NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de pulvérisation des enfants, irrigation nasale.

IVR26_20195800183NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de pulvérisation des enfants, irrigation nasale.

IVR26_20195800182NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle des voies respiratoires.

IVR26_20195800190NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle des voies respiratoires.

IVR26_20195800191NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle des voies respiratoires, aérosol sonore.

IVR26_20195800193NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle des voies respiratoires, gargarisme.

IVR26_20195800192NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle des voies respiratoires, gargarisme.

IVR26_20195800194NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vestibule nord, vue en direction de la salle d'inhalation des enfants.

IVR26_20195800186NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Salle d'inhalation des enfants.

IVR26_20195800157NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'inhalation des enfants, décor d'un mur.

IVR26_20195800158NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle des douches de pieds.

IVR26_20195800216NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle des douches de pieds, asperseur à l'intérieur du cylindre de protection.

IVR26_20195800215NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'inhalation à l'emplacement de la troisième piscine.

IVR26_20195800204NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'inhalation à l'emplacement de la troisième piscine.

IVR26_20195800203NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle des étuves.

IVR26_20195800202NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle des étuves.

IVR26_20195800201NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation